

DM2.261.4.2020

Staszów, dnia 24.09.2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont mostów w ciągu dróg powiatowych: nr 0839T Rytwiany – Kłoda w m. Kłoda oraz nr 0822T Ruszcza – Słupiec w m. Budziska”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy w przedmiarze "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany – Kłoda w m. Kłoda na rzece Czarna" nie ma przypadkiem błędu w pozycji 3?

Jeżeli dysponują Państwo projektem bardzo proszę o udostępnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Załącznik nr 2 do OPZ „Przedmiar robót_zakres rzeczowy” w pozycji nr 3 (d.1.1) oraz pozycji nr 8 (d.2.1) w kolumnie „j.m.” nastąpiła omyłka pisarska, w jednostce miary jest „m³ zapr.” a powinno być „m²”. Poniżej poprawiony Załącznik nr 2 do OPZ „Przedmiar robót_zakres rzeczowy”.

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej.

KIEROWNIK
Działu Dróg i Mostów

inż. Paweł Krakowiak

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)

Remont mostów w ciągu dróg powiatowych: nr 0839T Rytwiany – Kłoda w m. Kłoda oraz nr 0822T Ruscza – Słupiec w m. Budziska.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany - Kłoda w m. Kłoda na rzece Czarna			
1.1		Remont elementów betonowych i żelbetonowych mostu			
1	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych i pionowych konstrukcji betonowych	m ²		
d.1.1	0302-04	169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
2	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
d.1.1	0102-06	169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
3	KNCK-3	Torkretowanie pęknięć konstrukcji betonowych lub żelbetonowych	m ²		
d.1.1	0803-01	169	m ²	169.000	
				RAZEM	169.000
4	KNCK-3	Naprawa dylatacji z blachy stalowej w konstrukcjach mostów trwałych	m		
d.1.1	0808-06	19.2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
5	KNNR 6	Uzupełnienie ubytków mieszanką z asfaltu lanego	m ²		
d.1.1	0311-08	93	m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
2		Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruscza - Słupiec m. Budziska na rzece Kanał Strumień			
2.1		Remont elementów betonowych i żelbetonowych mostu			
6	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych i pionowych konstrukcji betonowych	m ²		
d.2.1	0302-04	46.60	m ²	46.600	
				RAZEM	46.600
7	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m ²		
d.2.1	0102-06	46.6	m ²	46.600	
				RAZEM	46.600
8	KNCK-3	Torkretowanie pęknięć konstrukcji betonowych lub żelbetonowych	m ²		
d.2.1	0803-01	46.6	m ²	46.600	
				RAZEM	46.600
9	KNCK-3	Naprawa dylatacji z blachy stalowej w konstrukcjach mostów trwałych	m		
d.2.1	0808-06	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 2-33	Demontaż krawężników na prostej	m		
d.2.1	0706-03	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
11	KNR 2-33	Montaż krawężników na prostej	m		
d.2.1	0706-01	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
12	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (rozebranie istniejącego chodnika z asfaltu lanego)	m ²		
d.2.1	0802-04	96.50	m ²	96.500	
				RAZEM	96.500
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścierna z mieszanki grysowej, grysowo-żwirowej gr. 4 cm (Chodnik na moście)	m ²		
d.2.1	0311-06	96.50	m ²	96.500	
				RAZEM	96.500